

市政工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 435,973.47

(大写): 肆拾叁万伍仟玖佰柒拾叁元肆角柒分

其中:安全文明施工费(小写): 11535.48

(大写): 壹万壹仟伍佰叁拾伍元肆角捌分

招 标 人: (单位盖章)

工程造价 咨 询 人: (单位资质专用章)

法定代理人 或其授权人: (签字或盖章)

法定代理人 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章)

复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		路基工程							
1	040101001002	挖一般土方（含清表）	[项目特征] 1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：人机结合 4. 场内运距：综合考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	1100.9	8.72	9599.85		
2	040102001001	挖一般石方	[项目特征] 1. 岩石类别：综合考虑 2. 开挖方式：人机结合 3. 开凿深度：综合考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 石方开凿 3. 修整底、边 4. 场内运输	m3	172.4	68.56	11819.74		
3	040103001003	利用土石回填	[项目特征] 1. 密实度要求：综合考虑 2. 填方材料品种：综合考虑 3. 填方粒径要求：综合考虑 4. 填方来源、运距：利用土石回填 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	803.38	7.77	6242.26		
本页小计								27661.85	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
4	040103001002	借土回填	[项目特征] 1. 密实度要求：综合考虑 2. 填方材料品种：综合考虑 3. 填方粒径要求：综合考虑 4. 填方来源、运距：借土回填，实际运距5000m [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	491	24.53	12044.23		
5	040101001003	翻挖回填分层压实	[项目特征] 1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：综合考虑 4. 场内运距：综合考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 回填、压实 5. 基底钎探 6. 场内运输	m3	1750	10.78	18865		
	D	市政工程							
本页小计								30909.23	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
1	040203006001	沥青玛蹄脂碎石SMA-13上面层	[项目特征] 1. 沥青品种:SMA-13 2. 沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石 3. 厚度:60mm 4. 其他:满足设计规范要求 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	842	100.58	84688.36		
2	040203004001	改性乳化沥青稀浆封层	[项目特征] 1. 材料品种:改性乳化沥青 2. 喷油量:1.0kg/m2 3. 厚度:6mm 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m2	842	5.74	4833.08		
3	040203003001	改性乳化沥青透层	[项目特征] 1. 材料品种:改性乳化沥青透层 2. 喷油量:0.7~1.5L/m2 3. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	842	5.08	4277.36		
本页小计							93798.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
4	040202015001	150厚5.5%水泥稳定级配碎石基层	[项目特征] 1. 水泥含量:5.5% 2. 石料规格:综合考虑 3. 厚度:150mm 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	842	38.78	32652.76		
5	040202015002	180厚4%水泥稳定级配碎石底基层	[项目特征] 1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:综合考虑 3. 厚度:180mm 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	842	50.41	42445.22		
6	040204005001	C30混凝土硬路肩硬化	[项目特征] 1. 材料品种:C30混凝土 2. 尺寸:210*500mm 3. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 开槽 3. 基础、垫层铺筑 4. 混凝土拌和、运输、浇筑	m3	12.2	735.71	8975.66		
本页小计							84073.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
7	040203013001	聚合物改性沥青抗裂贴	[项目特征] 1. 材料品种、规格：聚合物改性沥青抗裂贴 2. 搭接方式：满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 铺设 2. 固定	m2	15.4	45.3	697.62		
8	040201021001	玻纤格栅	[项目特征] 1. 材料品种、规格：玻纤格栅 2. 搭接方式：满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层整平 2. 铺设 3. 固定	m2	96	16.52	1585.92		
		人行道及附属							
1	040204002001	灰色透水砖	[项目特征] 1. 块料品种、规格：250*150*50灰色透水砖 2. 基层做法及规格：30厚中砂 3. 其他：满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	75.4	68.31	5150.57		
2	040204002002	灰色盲道砖	[项目特征] 1. 块料品种、规格：300*300*50灰色盲道砖 2. 基层做法及规格：30厚中砂 3. 其他：满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	69.6	65.52	4560.19		
本页小计							11994.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
3	040204002004	C20透水混凝土垫层	[项目特征] 1. 基础、垫层: 材料品种、厚度:C20 透水混凝土垫层厚150mm 2. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基础、垫层铺筑	m ²	174	62.68	10906.32		
4	040204005002	C30砼立式路缘石	[项目特征] 1. 材料品种:C30砼立式路缘石 2. 尺寸:200*570*1000mm 3. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 开槽 3. 基础、垫层铺筑 4. 混凝土拌和、运输、浇筑	m ³	12.5	531.71	6646.38		
5	040204004001	C30砼路边石	[项目特征] 1. 材料品种、规格:C30砼路边石1000* 100*200 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:1: 3 水泥砂浆 [工作内容] 1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧(平、缘)石安砌	m	125	44.48	5560		
		防护及绿化工程							
本页小计								23112.7	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	050102015001	喷薄植草防护	<p>[项目特征]</p> <p>1. 种类：黑色三维网+喷播植草</p> <p>2. 部位：填方边坡</p> <p>3. 基层材料种类规格：满足设计及规范要求</p> <p>4. 草（灌木）籽种类：综合考虑</p> <p>5. 养护期：按1年期计算</p> <p>6. 规格及做法：三维网为黑色，其技术参数为：拉断力$\geq 3.2\text{kN/m}$，厚度18mm，单位重量为430g/m。并用U型钉、钢钉从上至下固定</p> <p>7. 其他：满足设计及规范要求</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 制作</p> <p>2. 运输</p> <p>3. 安放</p>	m ²	600	42.3	25380	
2	040504002001	混凝土井（1900*1200*900）	<p>[项目特征]</p> <p>1. 基础材质及厚度：400mm C30商品砼</p> <p>2. 混凝土强度等级：C30商品砼</p> <p>3. 盖板材质、规格：C30钢筋混凝土盖板1.8*2.5*0.2m</p> <p>4. 格栅材质：格栅采用普通钢筋焊接，涂刷沥青两遍防腐</p> <p>5. 踏步材质、规格：塑钢踏步</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 垫层铺筑</p> <p>2. 模板制作、安装、拆除</p> <p>3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护</p> <p>4. 井圈、井盖安装</p> <p>5. 盖板安装</p> <p>6. 踏步安装</p> <p>7. 防水、止水</p>	座	1	8004.91	8004.91	
本页小计							33384.91	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
3	040201022001	C30混凝土盖板边沟	[项目特征] 1. 材料:C30砼 2. 盖板材质、规格:钢纤维混凝土水篦盖 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 盖板安装	m	125	160.99	20123.75		
4	040501001001	φ300混凝土管	[项目特征] 1. 规格:DN300钢筋砼II级管 2. 接口方式:承插 3. 铺设深度:综合考虑 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道接口 3. 管道检验及试验	m	12	67.67	812.04		
		交通工程							
1	040205003001	标杆	[项目特征] 1. 类型:单柱式标杆 2. 材质:所有的钢构件应进行热浸镀锌处理 3. 规格尺寸:φ76*3.5*3450mm 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25商品砼基础,尺寸500*500*700mm、原槽浇筑 5. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基础、垫层铺筑 2. 制作 3. 喷漆或镀锌 4. 底盘、拉盘、卡盘及杆件安装	根	4	798.35	3193.4		
本页小计							24129.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
2	040205004001	三角形标志板	[项目特征] 1. 类型：导向标志版 2. 材质、规格尺寸：铝合金板，△700 3. 板面反光膜等级：交通标志反光材料，符合GB/T 18833-2012《道路交通反光膜》要求。底膜、字膜采用IV类（微棱镜型超强级）反光膜。 4. 其他：交通标志的颜色指标还要符合《交通标志颜色规定及参考色样GB8416-87》的规定；汉字的高度符合设计及规范要求 [工作内容] 1. 制作、安装	块	2	513.66	1027.32		
3	040205004002	φ600限速标志板	[项目特征] 1. 类型：导向标志版 2. 材质、规格尺寸：铝合金板，φ700 3. 板面反光膜等级：交通标志反光材料，符合GB/T 18833-2012《道路交通反光膜》要求。底膜、字膜采用IV类（微棱镜型超强级）反光膜。 4. 其他：交通标志的颜色指标还要符合《交通标志颜色规定及参考色样GB8416-87》的规定；汉字的高度符合设计及规范要求 [工作内容] 1. 制作、安装	块	2	513.66	1027.32		
本页小计							2054.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
4	040205006001	标线	[项目特征] 1. 部位：车行道边缘线 2. 油漆品种：热熔标志标线漆 3. 工艺：按设计及规范要求 4. 线型：实线 5. 颜色：白色 6. 其他：满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m	232	28.88	6700.16		
5	010606009001	波形护栏	[项目特征] 1. 立柱品种、规格：Φ114*4.5*2300 2. 梁板品种、规格：2320*310*85*3 3. 防火要求：综合考虑 4. 油漆种类及遍数：综合考虑 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 油漆	m	40	139.96	5598.4		
本页小计								12298.56	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
6	010501003001	限高门架独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:C30 2. 模板种类:综合考虑 3. 浇筑方式:综合考虑 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	15	529.53	7942.95		
7	010606012001	限高门架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:综合考虑 2. 安装高度:综合考虑 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装 5. 油漆	t	1.199	12134.28	14549		
8	040205008001	震荡减速标线	[项目特征] 1. 材料品种:热熔标志标线漆 2. 线形:按设计规范要求 3. 其他:按设计规范要求 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	8.1	232.88	1886.33		
本页小计							24378.28		
合 计							367796.1		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 1 页 共 66 页

项目编码	040101001002	项目名称		挖一般土方(含清表)				计量单位	m3		综合单价			8.72			
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
							4	5	6	7	8	9					
				1	2	3	费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)	10				
													1+2+3+5+7+9+10+11+12				
DA0013 换	人工运土方 运距20m以内 实际运距(m):50	100m3	0.0008	1.94	0.00	0.00	10.78	0.21	3.55	0.07	0	0.00	0.00	0.27	0.00	2.49	
DA0017 换	机械挖运土方 全程运距 100m以内 运距20m以内 实际运距(m):50	1000m3	0.0009	0.37	0.00	3.85	18.4	0.07	7.64	0.03	1.2	0.00	0.00	0.86	0.00	6.23	
合 计				2.31	0.00	3.85	—	0.28	—	0.10	—	0.00	0.00	1.13	0.00	8.72	
人工、材料及机械名称				单位	数量	定额单价	市场单价		价差合计		市场价合价		备注				
1. 人 工																	
土石方综合工				工日	0.0231	100.00	114.00		0.32		2.63						
2. 材 料																	
(1) 未计价材料																	

注：1. 此表适用于装饰工程、通用安装工程、市政安装工程、园林绿化工程、城市轨道交通安装工程、人工土石方工程、房屋安装修缮工程、房屋单拆除工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
2. 此表适用于定额人工费为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
3. 投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
4. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内,并在备注栏中注明为“暂估价”。
5. 材料应注明名称、规格、型号。

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 5 页 共 66 页

项目编码	040103001003	项目名称		利用土石回填				计量单位		m3		综合单价			7.77		
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
							4	5	6	7	8	9					
				1	2	3	费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)	10				
													1+2+3+5+7+9+10+11+12				
DA0156	碾压 平基 土方	1000m3	0.0009	0.34	0.06	3.37	18.4	0.06	7.64	0.03	1.2	0.00	0.00	0.92	0.00	5.70	
DA0157	碾压 平基 石渣	1000m3	0.0002	0.10	0.01	1.25	18.4	0.02	7.64	0.01	1.2	0.00	0.00	0.34	0.00	2.07	
合 计				0.45	0.07	4.61	—	0.08	—	0.03	—	0.01	0.00	1.27	0.00	7.77	
人工、材料及机械名称				单位	数量	定额单价	市场单价		价差合计		市场价合价		备注				
1. 人 工																	
土石方综合工				工日	0.0045	100.00	114.00		0.06		0.51						
2. 材 料																	
(1) 未计价材料																	
(2) 计价材料																	
水				m3	0.0150	4.42	3.87		-0.01		0.06						

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 7 页 共 66 页

项目编码	040103001002	项目名称		借土回填				计量单位	m3		综合单价			24.53						
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价			
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用		10					11	12	13
							4	5	6	7	8	9								
1	2	3	费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)	1+2+3+5+7+9+10+11+12											
DA0021 换	机械挖运土方 全程运距 500m以外 运距1000m以内 实际运距(m):5000	1000m3	0.0010	0.40	0.16	16.04	18.4	0.07	7.64	0.03	1.2	0.00	0.00	3.45	0.00	24.53				
合 计				0.40	0.16	16.04	—	0.07	—	0.03	—	0.00	0.00	3.45	0.00	24.53				
人工、材料及机械名称				单位	数量	定额单价	市场单价		价差合计		市场价合价		备注							
1. 人 工																				
土石方综合工				工日	0.0040	100.00	114.00		0.06		0.46									
2. 材 料																				
(1) 未计价材料																				
(2) 计价材料																				
水				m3	0.0360	4.42	3.87		-0.02		0.14									

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 9 页 共 66 页

项目编码	040101001003	项目名称		翻挖回填分层压实				计量单位	m3		综合单价			10.78			
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
							4	5	6	7	8	9					
				1	2	3	费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)	10				
合 计				0.80	0.07	6.33	—	0.15	—	0.06	—	0.01	0.00	1.64	0.00	10.78	
人工、材料及机械名称			单位	数量	定额单价	市场单价		价差合计		市场价合价		备注					
1. 人 工																	
土石方综合工			工日	0.0080	100.00	114.00		0.11		0.91							
2. 材 料																	
(1) 未计价材料																	
(2) 计价材料																	
水			m3	0.0150	4.42	3.87		-0.01		0.06							

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称: 市政工程

第 11 页 共 66 页

项目编码	040203006001	项目名称		沥青玛蹄脂碎石SMA-13上面层				计量单位	m2		综合单价			100.58						
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价			
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用		10					11	12	13
				1	2	3	4	5	6	7	8	9								
费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)															
DB0234 换	细粒式沥青混凝土路面人工摊铺(厚度)3cm 实际厚度(cm):6	100m2	0.0100	2.69	60.66	3.25	45.18	1.22	24.44	0.66	1.6	0.04	0.00	29.75	0.00	100.58				
合 计				2.69	60.66	3.25	—	1.22	—	0.66	—	0.04	0.00	29.75	0.00	100.58				
人工、材料及机械名称				单位	数量	定额单价	市场单价		价差合计		市场价合价		备注							
1. 人 工																				
筑路综合工				工日	0.0234	115.00	123.00		0.19		2.88									
2. 材 料																				
(1) 未计价材料																				
(2) 计价材料																				
柴油				t	0.0001	5640.00	8670.00		0.30		0.87									

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 13 页 共 66 页

项目编码	040203004001	项目名称		改性乳化沥青稀浆封层				计量单位	m2		综合单价			5.74						
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价			
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13
				费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)	1+2+3+5+7+9+10+11+12										
DB0202 换	封层油(刮油撒砂)沥青用量1.0kg/m ² 换为【改性乳化沥青】	100m ²	0.0100	0.83	3.66	0.00	45.18	0.37	24.44	0.20	1.6	0.01	0.00	0.67	0.00	5.74				
合 计				0.83	3.66	0.00	—	0.37	—	0.20	—	0.01	0.00	0.67	0.00	5.74				
人工、材料及机械名称				单位	数量	定额单价	市场单价		价差合计		市场价合价		备注							
1. 人 工																				
筑路综合工				工日	0.0072	115.00	123.00		0.06		0.89									
2. 材 料																				
(1) 未计价材料																				
(2) 计价材料																				
改性乳化沥青				kg	1.0000	3.16	3.39		0.23		3.39									

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 17 页 共 66 页

项目编码	040202015001	项目名称		150厚5.5%水泥稳定级配碎石基层				计量单位	m2		综合单价			38.78						
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价			
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13
				费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)	1+2+3+5+7+9+10+11+12										
DB0170 换	商品水稳层 20cm厚 实际厚度(cm):15	100m2	0.0100	1.61	37.31	1.31	45.18	0.73	24.44	0.39	1.6	0.03	0.00	-3.54	0.00	38.78				
合 计				1.61	37.31	1.31	—	0.73	—	0.39	—	0.03	0.00	-3.54	0.00	38.78				
人工、材料及机械名称				单位	数量	定额单价	市场单价		价差合计		市场价合价		备注							
1. 人 工																				
筑路综合工				工日	0.0140	115.00	123.00		0.11		1.72									
2. 材 料																				
(1) 未计价材料																				
(2) 计价材料																				
水				m3	0.0402	4.42	3.87		-0.02		0.16									

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 19 页 共 66 页

项目编码	040202015002	项目名称		180厚4%水泥稳定级配碎石底基层				计量单位	m2		综合单价			50.41						
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价			
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13
				费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)	1+2+3+5+7+9+10+11+12										
DB0170 换	商品水稳层 20cm厚 实际厚度(cm):18	100m2	0.0100	2.30	44.78	1.56	45.18	1.04	24.44	0.56	1.6	0.04	0.00	-0.98	0.00	50.41				
合 计				2.30	44.78	1.56	—	1.04	—	0.56	—	0.04	0.00	-0.98	0.00	50.41				
人工、材料及机械名称				单位	数量	定额单价	市场单价		价差合计		市场价合价		备注							
1. 人 工																				
筑路综合工				工日	0.0200	115.00	123.00		0.16		2.46									
2. 材 料																				
(1) 未计价材料																				
(2) 计价材料																				
水				m3	0.0482	4.42	3.87		-0.03		0.19									

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 21 页 共 66 页

项目编码	040204005001	项目名称		C30混凝土硬路肩硬化				计量单位	m3		综合单价			735.71			
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9					
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)	10				
合计				142.02	331.76	20.27	—	64.17	—	34.71	—	2.27	0.00	126.07	0.00	735.71	
人工、材料及机械名称				单位	数量	定额单价	市场单价		价差合计		市场价合价		备注				
1. 人 工																	
混凝土综合工				工日	1.0338	115.00	128.00		13.44		132.33						
模板综合工				工日	0.1928	120.00	133.00		2.51		25.64						
2. 材 料																	
(1) 未计价材料																	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 22 页 共 66 页

(2) 计价材料							
水	m ³	2.1780	4.42	3.87	-1.20	8.43	
钢模板	t	0.0083	4530.00	4690.00	1.33	38.93	
脱模剂	kg	0.2740	0.94	0.82	-0.03	0.22	
模板嵌缝料	kg	0.1370	1.69	1.90	0.03	0.26	
零星卡具	kg	1.3000	6.67	6.23	-0.57	8.10	
商品砼C30	m ³	1.0150	266.99	373.79	108.40	379.40	
(3) 其他材料							
其他材料费	元	—	—	1.00	—	4.38	
3. 机械							
(1) 机上人工							
机上人工	工日	0.1155	120.00	133.00	1.50	15.36	
(2) 燃油动力费							
柴油	kg	0.3509	5.64	8.67	1.06	3.04	
电	kW·h	1.7930	0.70	0.48	-0.39	0.86	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 23 页 共 66 页

项目编码	040203013001	项目名称		聚合物改性沥青抗裂贴				计量单位	m2		综合单价			45.3						
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价			
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用		10					11	12	13
							4	5	6	7	8	9								
1	2	3	费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)												
DB0302	土工布贴缝 6cm	100m2	0.0100	1.50	10.28	0.55	45.18	0.68	24.44	0.37	1.6	0.02	0.00	31.51	0.00	45.30				
合 计				1.50	10.28	0.55	—	0.68	—	0.37	—	0.02	0.00	31.51	0.00	45.30				
人工、材料及机械名称				单位	数量	定额单价	市场单价		价差合计		市场价合价		备注							
1. 人 工																				
筑路综合工				工日	0.0131	115.00	123.00		0.10		1.61									
2. 材 料																				
(1) 未计价材料																				
(2) 计价材料																				
改性乳化沥青				kg	1.2137	3.16	3.39		0.28		4.11									
聚合物改性沥青抗裂贴厚2mm				m2	1.1903	5.29	31.36		31.03		37.33									

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 27 页 共 66 页

项目编码	040204002001	项目名称		灰色透水砖				计量单位	m2		综合单价			68.31			
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
							4	5	6	7	8	9					
				1	2	3	费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)	10				
合计				11.05	31.77	0.64	—	4.99	—	2.70	—	0.18	0.00	16.53	0.00	68.31	
人工、材料及机械名称			单位	数量	定额单价	市场单价		价差合计		市场价合价		备注					
1. 人 工																	
筑路综合工			工日	0.0961	115.00	123.00		0.77		11.82							
2. 材 料																	
(1) 未计价材料																	
(2) 计价材料																	
水			m3	0.0378	4.42	3.87		-0.02		0.15							

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 28 页 共 66 页

特细砂	t	0.0347	63.11	116.50	1.85	4.04	
水泥32.5R	kg	12.7414	0.31	0.42	1.40	5.35	
水泥砂浆(特细砂)1:2.5	m ³	0.0266	232.40	354.57	3.25	9.43	
灰色透水砖250*150*50	m ²	1.0300	22.05	29.86	8.04	30.76	
机制中砂	t	0.0387	60.19	174.76	4.43	6.76	
(3) 其他材料							
其他材料费	元	—	—	1.00	—	0.43	
3. 机械							
(1) 机上人工							
机上人工	工日	0.0047	120.00	133.00	0.06	0.63	
(2) 燃油动力费							
电	kW·h	0.0293	0.70	0.48	-0.01	0.01	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 29 页 共 66 页

项目编码	040204002002	项目名称		灰色盲道砖				计量单位	m2				综合单价			65.52				
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价												未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用		10	11	12					13
							4	5	6	7	8	9								
				1	2	3	费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)	1+2+3+5+7+9+10+11+12							
DB0304 换	砂垫层 换为【机制中砂】	10m3	0.0030	0.98	2.35	0.00	45.18	0.44	24.44	0.24	1.6	0.02	0.00	4.50	0.00	8.53				
DB0314	人行道透水砖 水泥砂浆粘贴	100m2	0.0100	10.06	29.42	0.64	45.18	4.55	24.44	2.46	1.6	0.16	0.00	9.24	0.00	56.99				
合 计				11.05	31.77	0.64	—	4.99	—	2.70	—	0.18	0.00	13.74	0.00	65.52				
人工、材料及机械名称				单位	数量	定额单价	市场单价		价差合计		市场价合价		备注							
1. 人 工																				
筑路综合工				工日	0.0961	115.00	123.00		0.77		11.82									
2. 材 料																				
(1) 未计价材料																				
(2) 计价材料																				
水				m3	0.0378	4.42	3.87		-0.02		0.15									

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 30 页 共 66 页

特细砂	t	0.0347	63.11	116.50	1.85	4.04	
水泥32.5R	kg	12.7414	0.31	0.42	1.40	5.35	
水泥砂浆(特细砂)1:2.5	m ³	0.0266	232.40	354.57	3.25	9.43	
盲道透水砖300*300*50	m ²	1.0300	22.05	27.15	5.25	27.96	
机制中砂	t	0.0387	60.19	174.76	4.43	6.76	
(3) 其他材料							
其他材料费	元	—	—	1.00	—	0.43	
3. 机械							
(1) 机上人工							
机上人工	工日	0.0047	120.00	133.00	0.06	0.63	
(2) 燃油动力费							
电	kW·h	0.0293	0.70	0.48	-0.01	0.01	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 31 页 共 66 页

项目编码	040204002004	项目名称		C20透水混凝土垫层				计量单位	m2				综合单价			62.68	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12	
DB0307	砼垫层 商品砼	10m3	0.0150	4.59	41.18	0.00	45.18	2.07	24.44	1.12	1.6	0.07	0.00	13.65	0.00	62.68	
合 计				4.59	41.18	0.00	—	2.07	—	1.12	—	0.07	0.00	13.65	0.00	62.68	
人工、材料及机械名称				单位	数量	定额单价	市场单价		价差合计		市场价合价		备注				
1. 人 工																	
筑路综合工				工日	0.0399	115.00	123.00		0.32		4.91						
2. 材 料																	
(1) 未计价材料																	
(2) 计价材料																	
水				m3	0.0753	4.42	3.87		-0.04		0.29						
透水商品砼C20				m3	0.1530	266.99	354.37		13.37		54.22						

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 33 页 共 66 页

项目编码	040204005002	项目名称		C30砼立式路缘石				计量单位	m3		综合单价			531.71			
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
							4	5	6	7	8	9					
				1	2	3	费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)	10				
													10	11	12	1+2+3+5+7+9+10+11+12	
DB0319	安砌侧(平、缘)石安砌(H≤25cm)砼	100m	0.0952	98.57	165.67	0.07	45.18	44.54	24.44	24.09	1.6	1.58	0.00	197.15	0.00	531.71	
合 计				98.57	165.67	0.07	—	44.54	—	24.09	—	1.58	0.00	197.15	0.00	531.71	
人工、材料及机械名称				单位	数量	定额单价	市场单价		价差合计		市场价合价		备注				
1. 人 工																	
砌筑综合工				工日	0.8572	115.00	127.00		10.29		108.86						
2. 材 料																	
(1) 未计价材料																	
(2) 计价材料																	
水				m3	0.1439	4.42	3.87		-0.08		0.56						

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 34 页 共 66 页

特细砂	t	0.0037	63.11	116.50	0.20	0.43	
水泥32.5R	kg	1.1832	0.31	0.42	0.13	0.50	
水泥砂浆(特细砂)稠度70~90mm M10	m ³	0.0029	209.07	322.37	0.33	0.93	
混凝土路缘石200*570*1000	m	9.6192	16.84	36.24	186.61	348.60	
(3) 其他材料							
其他材料费	元	—	—	1.00	—	2.45	
3. 机械							
(1) 机上人工							
机上人工	工日	0.0006	120.00	133.00	0.01	0.08	
(2) 燃油动力费							
电	kW·h	0.0034	0.70	0.48	0.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 35 页 共 66 页

项目编码	040204004001	项目名称		C30砼路边石				计量单位	m		综合单价			44.48			
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
							4	5	6	7	8	9	10				
1	2	3	费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)	10	11	12	1+2+3+5+7+9+10+11+12					
DB0319	安砌侧(平、缘)石安砌(H≤25cm)砼	100m	0.0100	10.35	17.39	0.01	45.18	4.68	24.44	2.53	1.6	0.17	0.00	9.35	0.00	44.48	
合 计				10.35	17.39	0.01	—	4.68	—	2.53	—	0.17	0.00	9.35	0.00	44.48	
人工、材料及机械名称				单位	数量	定额单价	市场单价		价差合计		市场价合价		备注				
1. 人 工																	
砌筑综合工				工日	0.0900	115.00	127.00		1.08		11.43						
2. 材 料																	
(1) 未计价材料																	
(2) 计价材料																	
水				m3	0.0151	4.42	3.87		-0.01		0.06						

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 36 页 共 66 页

特细砂	t	0.0004	63.11	116.50	0.02	0.05	
水泥32.5R	kg	0.1224	0.31	0.42	0.01	0.05	
水泥砂浆(特细砂)稠度70~90mm M10	m ³	0.0003	209.07	322.37	0.03	0.10	
C30砼路边石1000*100*200	m	1.0100	16.84	25.00	8.24	25.25	
(3) 其他材料							
其他材料费	元	—	—	1.00	—	0.26	
3. 机械							
(1) 机上人工							
机上人工	工日	0.0000	120.00	133.00	0.00	0.00	
(2) 燃油动力费							
电	kW·h	0.0000	0.70	0.48	-0.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 37 页 共 66 页

项目编码	050102015001	项目名称		喷薄植草防护				计量单位		m2		综合单价			42.3		
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
							4	5	6	7	8	9					
				1	2	3	费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)	10				
合 计				24.62	8.52	0.76	—	1.38	—	0.76	—	0.44	4.85	0.97	0.00	42.30	
人工、材料及机械名称				单位	数量	定额单价	市场单价		价差合计		市场价合价		备注				
1. 人 工																	
人工费调整				元	0.0010	1.00	1.00		0.00		0.00						
园林综合工				工日	0.0915	120.00	126.00		0.55		11.53						
绿化综合工				工日	0.1137	120.00	126.00		0.68		14.33						
2. 材 料																	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 38 页 共 66 页

(1) 未计价材料							
黑色三维网	m2	1.0500	4.35	4.35	0.00	4.57	
种子(综合)	kg	0.0400	7.06	7.06	0.00	0.28	
(2) 计价材料							
无纺布	m2	1.0960	5.77	5.60	-0.19	6.14	
铁件(U形钉)	kg	0.0254	4.06	6.76	0.07	0.17	
喷播保水剂	kg	0.0040	30.77	23.27	-0.03	0.09	
喷播黏结剂	kg	0.0014	29.91	4.97	-0.03	0.01	
农药	kg	0.0061	44.25	26.11	-0.11	0.16	
有机复合肥	kg	0.0070	2.65	3.14	0.00	0.02	
肥料	kg	0.3673	1.30	1.40	0.04	0.51	
水	m3	0.2344	4.42	3.87	-0.13	0.91	
水	t	0.0200	4.42	3.87	-0.01	0.08	
(3) 其他材料							

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 40 页 共 66 页

项目编码	040504002001	项目名称		混凝土井（1900*1200*900）				计量单位		座		综合单价			8004.91					
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价												未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用		10	11	12					13
							4	5	6	7	8	9								
				1	2	3	费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)	1+2+3+5+7+9+10+11+12							
DE1977	现浇钢筋砼非定型井井底商品砼	10m3	0.1800	128.53	503.71	0.00	44.85	57.64	19.93	25.62	1.5	1.93	0.00	203.10	0.00	920.53				
DE2178	现浇混凝土模板工程平井底木模	100m2	0.0344	141.07	74.35	4.10	44.85	63.27	19.93	28.12	1.5	2.12	0.00	6.75	0.00	322.50				
DE1978	现浇钢筋砼非定型井井壁商品砼	10m3	0.2886	213.54	808.05	0.00	44.85	95.77	19.93	42.56	1.5	3.20	0.00	326.15	0.00	1489.27				
DE2180	现浇混凝土模板工程矩形井壁木模	100m2	0.2236	560.04	488.79	28.41	44.85	251.18	19.93	111.62	1.5	8.40	0.00	16.47	0.00	1483.72				
DC0558	现浇砼盖板商品砼	10m3	0.0900	36.74	249.85	0.00	33.72	12.39	20.2	7.42	1.5	0.55	0.00	101.56	0.00	408.51				
DC0559	现浇砼盖板模板	10m2	0.1720	58.25	34.63	28.25	33.72	19.64	20.2	11.77	1.5	0.87	0.00	22.60	0.00	191.66				
DF0004	预制钢筋	t	0.2139	182.27	681.07	11.78	39.08	71.23	17.18	31.31	2	3.65	0.00	278.06	0.00	1266.23				
DE1991	井盖、井座、水篦、小型构件安装 雨水井 铸铁平篦	10套	0.1000	43.00	120.16	0.26	44.85	19.29	19.93	8.57	1.5	0.64	0.00	246.25	0.00	438.33				
DE1991 换	井盖、井座、水篦、小型构件安装	10套	0.1000	43.00	104.96	0.00	44.85	19.29	19.93	8.57	1.5	0.64	0.00	1119.32	0.00	1295.78				

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 41 页 共 66 页

	雨水井 铸铁平篦															
借AD0091	成品爬梯安装	10个	0.6000	35.88	41.02	0.00	24.1	8.65	12.92	4.64	1.5	0.54	0.00	-2.35	0.00	88.38
补充主材002	钢筋格栅	套	2.0000	0.00	0.00	0.00	44.85	0.00	19.93	0.00	1.5	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
合 计				1442.31	3106.59	72.79	—	618.34	—	280.18	—	22.55	100.00	2317.91	0.00	8004.91
人工、材料及机械名称				单位	数量	定额单价	市场单价		价差合计		市场价合价		备注			
1. 人 工																
混凝土综合工				工日	0.3195	115.00	128.00		4.15		40.90					
模板综合工				工日	0.4854	120.00	133.00		6.31		64.56					
模板综合工				工日	5.8426	120.00	133.00		75.95		777.07					
钢筋综合工				工日	1.5189	120.00	133.00		19.75		202.01					
市政综合工				工日	3.7223	115.00	123.00		29.78		457.84					
建筑综合工				工日	0.3120	115.00	130.00		4.68		40.56					
2. 材 料																
(1) 未计价材料																
(2) 计价材料																
水				m3	0.2815	4.42	3.87		-0.15		1.09					

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 42 页 共 66 页

钢筋	t	0.2182	3070.18	4250.00	257.44	927.35	
镀锌铁丝 ϕ 3.5	kg	1.3635	3.08	3.98	1.23	5.43	
圆钉综合	kg	5.8239	6.60	4.82	-10.37	28.07	
低碳钢焊条综合	kg	1.8182	4.19	5.50	2.38	10.00	
铁件综合	kg	3.0510	3.68	6.76	9.40	20.62	
脱模剂	kg	2.5800	0.94	0.82	-0.31	2.12	
水	m ³	4.5782	4.42	3.87	-2.52	17.72	
电	kW·h	3.6438	0.70	0.70	0.00	2.55	
木模板	m ³	0.2482	1581.20	1415.92	-41.02	351.43	
木支撑	m ³	0.0654	1623.93	1437.10	-12.22	93.99	
预拌混凝土C30	m ³	4.7563	266.99	373.79	507.97	1777.86	
干混商品砌筑砂浆M10	t	0.0483	252.00	442.55	9.20	21.38	
成品爬梯	个	6.0060	6.83	5.66	-7.03	33.99	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 43 页 共 66 页

木材锯材	m3	0.0124	1547.01	1673.00	1.56	20.75
复合模板	m2	0.4245	23.93	44.22	8.61	18.77
钢支撑	kg	0.7104	3.42	5.48	1.46	3.89
煤焦油沥青漆L01-17	kg	0.4305	6.97	13.18	2.67	5.67
铸铁平篦直径1000	套	1.0000	104.91	336.28	231.37	336.28
不锈钢隐形井盖	套	1.0000	104.91	1221.24	1116.33	1221.24
商品砼C30	m3	0.9135	266.99	373.79	97.56	341.46
(3) 其他材料						
其他材料费	元	—	—	1.00	—	10.93
其他材料费	元	—	—	1.00	—	27.81
3. 机械						
(1) 机上人工						
机上人工	工日	0.0881	120.00	133.00	1.15	11.72
机上人工	工日	0.0567	120.00	133.00	0.74	7.54
(2) 燃油动力费						

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 46 页 共 66 页

(2) 计价材料							
水	m3	0.1068	4.42	3.87	-0.06	0.41	
脱模剂	kg	0.0480	0.94	0.82	-0.01	0.04	
零星卡具	kg	0.2114	6.67	6.23	-0.09	1.32	
商品砼C30	m3	0.1277	266.99	373.79	13.64	47.73	
铁件综合	kg	0.2891	3.68	6.76	0.89	1.95	
石油沥青10#	kg	0.0002	2.56	3.89	0.00	0.00	
组合钢模板	kg	0.3024	4.53	4.86	0.10	1.47	
木材锯材	m3	0.0017	1547.01	1673.00	0.21	2.84	
(3) 其他材料							
其他材料费	元	—	—	1.00	—	0.62	
3. 机械							
(1) 机上人工							
机上人工	工日	0.0020	120.00	133.00	0.03	0.27	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 48 页 共 66 页

项目编码	040501001001	项目名称		φ300混凝土管				计量单位	m				综合单价			67.67				
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价												未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用		10	11	12					13
							4	5	6	7	8	9								
				1	2	3	费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)	1+2+3+5+7+9+10+11+12							
DE0083	承插式混凝土管铺设 管径(mm) φ300	100m	0.0100	9.82	63.22	0.00	44.85	4.41	19.93	1.96	1.5	0.15	0.00	-11.89	0.00	67.67				
合 计				9.82	63.22	0.00	—	4.41	—	1.96	—	0.15	0.00	-11.89	0.00	67.67				
人工、材料及机械名称				单位	数量	定额单价	市场单价		价差合计		市场价合价		备注							
1. 人 工																				
市政综合工				工日	0.0854	115.00	123.00		0.68		10.50									
2. 材 料																				
(1) 未计价材料																				
(2) 计价材料																				
钢筋混凝土排水管D300				m	1.0250	60.77	48.50		-12.58		49.71									

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 52 页 共 66 页

项目编码	040205004001	项目名称		三角形标志板				计量单位		块		综合单价			513.66		
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12	
DB0386	标志板 1m2以内	块	1.0000	36.00	370.60	58.36	11.93	4.29	6.24	2.25	1.8	0.65	0.00	41.51	0.00	513.66	
合 计				36.00	370.60	58.36	—	4.29	—	2.25	—	0.65	0.00	41.51	0.00	513.66	
人工、材料及机械名称				单位	数量	定额单价	市场单价		价差合计		市场价合价		备注				
1. 人 工																	
市政综合工				工日	0.3130	115.00	123.00		2.50		38.50						
2. 材 料																	
(1) 未计价材料																	
(2) 计价材料																	
紧固件				套	2.0000	1.54	6.19		9.30		12.38						
标志板△700				块	1.0000	367.52	380.52		13.00		380.52						

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称: 市政工程

第 54 页 共 66 页

项目编码	040205004002	项目名称		Φ600限速标志板				计量单位	块		综合单价			513.66			
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
							4	5	6	7	8	9	10				
1	2	3	费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)	10	11	12	1+2+3+5+7+9+10+11+12					
DB0386	标志板 1m2以内	块	1.0000	36.00	370.60	58.36	11.93	4.29	6.24	2.25	1.8	0.65	0.00	41.51	0.00	513.66	
合 计				36.00	370.60	58.36	—	4.29	—	2.25	—	0.65	0.00	41.51	0.00	513.66	
人工、材料及机械名称				单位	数量	定额单价	市场单价		价差合计		市场价合价		备注				
1. 人 工																	
市政综合工				工日	0.3130	115.00	123.00		2.50		38.50						
2. 材 料																	
(1) 未计价材料																	
(2) 计价材料																	
紧固件				套	2.0000	1.54	6.19		9.30		12.38						
标志板 Φ600				块	1.0000	367.52	380.52		13.00		380.52						

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 56 页 共 66 页

项目编码	040205006001	项目名称		标线			计量单位	m		综合单价			28.88				
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
							4	5	6	7	8	9	10				
1	2	3	费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)	10	11	12	1+2+3+5+7+9+10+11+12					
DB0398	标线 实线 热熔漆	km	0.0010	0.60	24.51	0.78	45.18	0.27	24.44	0.15	1.6	0.01	0.00	2.00	0.00	28.88	
合 计				0.60	24.51	0.78	—	0.27	—	0.15	—	0.01	0.00	2.00	0.00	28.88	
人工、材料及机械名称				单位	数量	定额单价	市场单价		价差合计		市场价合价		备注				
1. 人 工																	
市政综合工				工日	0.0052	115.00	123.00		0.04		0.64						
2. 材 料																	
(1) 未计价材料																	
(2) 计价材料																	
反光材料玻璃珠6950				kg	0.0497	2.82	3.09		0.01		0.15						
热熔标线涂料2900				kg	0.7310	32.48	34.71		1.63		25.37						

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 58 页 共 66 页

项目编码	010606009001	项目名称		波形护栏			计量单位	m		综合单价			139.96			
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价									未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
							4	5	6	7	8	9				
				1	2	3	费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				
合 计				11.89	88.20	2.50	—	5.37	—	2.91	—	0.19	0.00	27.12	0.00	139.96
人工、材料及机械名称			单位	数量	定额单价	市场单价	价差合计	市场价合价	备注							
1. 人 工																
金属制安综合工			工日	0.0991	120.00	133.00	1.29	13.18								
2. 材 料																
(1) 未计价材料																
(2) 计价材料																
低碳钢焊条综合			kg	0.0729	4.19	5.50	0.10	0.40								

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 59 页 共 66 页

钢板综合	t	0.0004	3210.00	4350.00	0.46	1.74	
钢丝绳	kg	0.0826	5.60	7.53	0.16	0.62	
波形钢板2320*310*85*3	t	0.0118	4017.09	4539.82	6.17	53.57	
焊接钢管Φ114*4.5*2300	t	0.0120	3120.00	4680.00	18.72	56.16	
(3) 其他材料							
其他材料费	元	—	—	1.00	—	1.30	
3. 机械							
(1) 机上人工							
机上人工	工日	0.0044	120.00	133.00	0.06	0.59	
(2) 燃油动力费							
汽油	kg	0.1070	6.75	10.04	0.35	1.07	
电	kW·h	0.9556	0.70	0.48	-0.21	0.46	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 61 页 共 66 页

(1) 未计价材料							
(2) 计价材料							
水	m3	0.1659	4.42	3.87	-0.09	0.64	
圆钉综合	kg	0.0002	6.60	4.82	0.00	0.00	
电	kW·h	0.4457	0.70	0.70	0.00	0.31	
钢筋	t	0.0152	3070.18	4250.00	17.93	64.60	
低碳钢焊条综合	kg	0.0324	4.19	5.50	0.04	0.18	
复合模板	m2	0.0033	23.93	44.22	0.07	0.15	
钢支撑	kg	0.0063	3.42	5.48	0.01	0.03	
板枋材	m3	0.0001	1111.11	1673.00	0.06	0.17	
商品砼C30	m3	1.0150	266.99	373.79	108.40	379.40	
(3) 其他材料							
其他材料费	元	—	—	1.00	—	0.15	
3. 机械							

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 63 页 共 66 页

项目编码	010606012001	项目名称		限高门架			计量单位	t		综合单价			12134.28				
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
							4	5	6	7	8	9	10				
1	2	3	费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)	10	11	12	1+2+3+5+7+9+10+11+12					
借AF0092	钢支架 制作	t	1.0000	1668.00	3468.64	235.39	24.1	401.99	12.92	215.51	1.5	25.02	0.00	2270.79	0.00	8376.01	
借AF0093	钢支架 安装	t	1.0000	2366.16	15.61	182.65	24.1	570.24	12.92	305.71	1.5	35.49	0.00	212.05	0.00	3758.27	
合 计				4034.16	3484.25	418.04	—	972.23	—	521.21	—	60.51	0.00	2482.84	0.00	12134.28	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价	市场单价	价差合计	市场价合价	备注						
1. 人 工																	
金属制安综合工					工日	33.6180	120.00	133.00	437.03	4471.19							
2. 材 料																	
(1) 未计价材料																	
(2) 计价材料																	
低碳钢焊条综合					kg	21.7600	4.19	5.50	28.51	119.68							

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：市政工程

第 65 页 共 66 页

项目编码	040205008001	项目名称		震荡减速标线				计量单位	m2				综合单价			232.88			
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价												未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
				费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12						
DB0465	横道线 热熔漆	m2	1.0000	28.87	149.07	10.71	45.18	13.04	24.44	7.06	1.6	0.46	0.00	16.05	0.00	232.88			
合 计				28.87	149.07	10.71	—	13.04	—	7.06	—	0.46	0.00	16.05	0.00	232.88			
人工、材料及机械名称				单位	数量	定额单价	市场单价		价差合计		市场价合价		备注						
1. 人 工																			
市政综合工				工日	0.2510	115.00	123.00		2.01		30.87								
2. 材 料																			
(1) 未计价材料																			
(2) 计价材料																			
反光材料玻璃珠6950				kg	0.3320	2.82	3.09		0.09		1.03								
热熔标线涂料2900				kg	4.3860	32.48	34.71		9.78		152.24								

暂列金额明细表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

人材机价差表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300010	建筑综合工		工日	0.312	115	130	15	4.68	
2	000300040	土石方综合工		工日	61.6325	100	114	14	862.86	
3	000300060	模板综合工		工日	20.4158	120	133	13	265.41	
4	000300060@1	模板综合工		工日	5.8426	120	133	13	75.95	
5	000300070	钢筋综合工		工日	1.5189	120	133	13	19.75	
6	000300070@1	钢筋综合工		工日	1.7317	120	133	13	22.51	
7	000300080	混凝土综合工		工日	24.891	115	128	13	323.58	
8	000300080@1	混凝土综合工		工日	0.2059	115	128	13	2.68	
9	000300100	砌筑综合工		工日	21.9645	115	127	12	263.57	
10	000300160	金属制安综合工		工日	44.2717	120	133	13	575.53	
11	000500040	电工综合工		工日	1.564	125	133	8	12.51	
12	000700010	市政综合工		工日	9.248	115	123	8	73.98	
13	000700030	筑路综合工		工日	82.2524	115	123	8	658.02	
14	000900010	园林综合工		工日	54.9	120	126	6	329.4	
15	000900020@1	绿化综合工		工日	68.202	120	126	6	409.21	
16	010000120	钢材		t	1.2949	2957.26	4920.35	1963.09	2542.01	
17	010100013	钢筋		t	0.2182	3070.18	4250	1179.82	257.44	
18	010100013@1	钢筋		t	0.2277	3070.18	4250	1179.82	268.65	
19	010302380	镀锌铁丝	Φ3.5	kg	1.3635	3.08	3.98	0.9	1.23	
20	010500020	钢丝绳		kg	3.303	5.6	7.53	1.93	6.37	
21	012900010	钢板	综合	t	0.0156	3210	4350	1140	17.78	
22	012904300@1	波形钢板	2320*310*85*3	t	0.4714	4017.09	4539.82	522.73	246.41	
23	022700700@1	聚合物改性沥青抗裂贴	厚2mm	m2	18.3312	5.29	31.36	26.07	477.89	
24	023100100	无纺布		m2	657.6	5.77	5.6	-0.17	-111.79	
25	030190010	圆钉综合		kg	5.8275	6.6	4.82	-1.78	-10.37	
26	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	30.825	4.19	5.5	1.31	40.38	

人材机价差表

工程名称：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
	0									
27	031350010@1	低碳钢焊条	综合	kg	0.4855	4.19	5.5	1.31	0.64	
28	032130010	铁件	综合	kg	39.1842	3.68	6.76	3.08	120.69	
29	032134821	铁件(U形钉)		kg	15.24	4.06	6.76	2.7	41.15	
30	032140460	零星卡具		kg	42.2798	6.67	6.23	-0.44	-18.6	
31	032141160	紧固件		套	8	1.54	6.19	4.65	37.2	
32	040100015	水泥	32.5R	kg	1874.5904	0.31	0.42	0.11	206.2	
33	040300760	特细砂		t	11.1318	63.11	116.5	53.39	594.33	
34	040301100	机制中砂		t	5.6115	60.19	174.76	114.57	642.91	
35	050302560	板枋材		m3	0.0014	1111.11	1673	561.89	0.79	
36	050303800	木材	锯材	m3	0.22	1547.01	1673	125.99	27.72	
37	130306700	透明底漆		kg	8.6052	10.47	15.94	5.47	47.07	
38	131100410	热熔标线涂料	2900	kg	205.117	32.48	34.71	2.23	457.41	
39	133100010	改性乳化沥青		kg	860.6907	3.16	3.39	0.23	197.96	
40	133100600	石油沥青	10#	kg	0.0205	2.56	3.89	1.33	0.03	
41	133100900	石油沥青	60~100#	t	0.842	2564.1	4318.58	1754.48	1477.27	
42	133502500	模板嵌缝料		kg	1.6714	1.69	1.9	0.21	0.35	
43	140300010	柴油		t	0.0505	5640	8670	3030	153.02	
44	140500700	煤焦油沥青漆	L01-17	kg	0.4305	6.97	13.18	6.21	2.67	
45	143506300	脱模剂		kg	9.3428	0.94	0.82	-0.12	-1.12	
46	143506300@1	脱模剂		kg	2.58	0.94	0.82	-0.12	-0.31	
47	143510800	喷播保水剂		kg	2.4	30.77	23.27	-7.5	-18	
48	144105620	喷播黏结剂		kg	0.84	29.91	4.97	-24.94	-20.95	
49	170100500@2	焊接钢管	Φ114*4.5*2300	t	0.4812	3120	4680	1560	750.67	
50	172901065@1	钢筋混凝土排水管	D300	m	12.3	60.77	48.5	-12.27	-150.92	
51	322700020@1	农药		kg	3.642	44.25	26.11	-18.14	-66.07	

人材机价差表

工程名称：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
52	322700220	有机复合肥		kg	4.2	2.65	3.14	0.49	2.06	
53	322700230@1	肥料		kg	220.404	1.3	1.4	0.1	22.04	
54	330101900	钢支撑		kg	0.8055	3.42	5.48	2.06	1.66	
55	334100460	成品爬梯		个	6.006	6.83	5.66	-1.17	-7.03	
56	340900620	刀片	D1000	片	0.0148	854.7	793.09	-61.61	-0.91	
57	341100100	水		m3	183.9424	4.42	3.87	-0.55	-101.17	
58	341100100@1	水		m3	4.5782	4.42	3.87	-0.55	-2.52	
59	341100100@2	水		m3	140.7741	4.42	3.87	-0.55	-77.43	
60	341100100@4	水		m3	12.068	4.42	3.87	-0.55	-6.64	
61	341100120	水		t	12	4.42	3.87	-0.55	-6.6	
62	341300110@1	标志板	Φ600	块	2	367.52	380.52	13	26	
63	341300110@2	标志板	△700	块	2	367.52	380.52	13	26	
64	350100011	复合模板		m2	0.4739	23.93	44.22	20.29	9.62	
65	350100030	木模板		m3	0.2482	1581.2	1415.92	-165.28	-41.02	
66	350100110	钢模板		t	0.1013	4530	4690	160	16.21	
67	350100300	组合钢模板		kg	37.8	4.53	4.86	0.33	12.47	
68	350300800	木支撑		m3	0.0654	1623.93	1437.1	-186.83	-12.22	
69	360102800@1	铸铁平篦	直径1000	套	1	104.91	336.28	231.37	231.37	
70	360102800@2	不锈钢隐形井盖		套	1	104.91	1221.24	1116.33	1116.33	
71	360300400@1	玻纤格栅		m2	101.9616	5.38	7.96	2.58	263.06	
72	360700210@2	C30砼路边石	1000*100*200	m	126.25	16.84	25	8.16	1030.2	
73	360700210@3	混凝土路缘石	200*570*1000	m	120.2405	16.84	36.24	19.4	2332.67	
74	360900120@1	灰色透水砖	250*150*50	m2	77.662	22.05	29.86	7.81	606.54	
75	360900120@2	盲道透水砖	300*300*50	m2	71.688	22.05	27.15	5.1	365.61	
76	362100310	反光材料	玻璃珠6950	kg	14.2254	2.82	3.09	0.27	3.84	
77	362900230@1	直杆	上部Φ	套	4	495.73	637.17	141.44	565.76	

